

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88



Obra
REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE PALMARES - ENGENHO SÃO JOÃO DA PRATA

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Pernambuco

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,35%
Mensalista: 46,41%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ENGENHO SÃO JOÃO DA PRATA					20.092,05	100,00 %
1.1		REDE DE ESGOTO					20.092,05	100,00 %
1.1.1	92851 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	82,5	191,99	243,54	20.092,05	100,00 %
							Total sem BDI	15.839,18
							Total do BDI	4.252,87
							Total Geral	20.092,05

José Alves dos Santos
Setor de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88



Obra
REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE PALMARES - ENGENHO SÃO JOÃO
DA PRATA

Bancos
SINAPI - 06/2024 -
Pernambuco

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,35%
Mensalista: 46,41%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ENGENHO SÃO JOÃO DA PRATA	100,00%	100,00%
		20.092,05	20.092,05
Porcentagem			100,0%
Custo			20.092,05
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			20.092,05

José Alves dos Santos
Setor de Engenharia



Obra
REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE PALMARES - ENGENHO SÃO JOÃO DA PRATA

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Pernambuco

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,35%
Mensalista: 46,41%

Planilha Orçamentária Analítica

1		ENGENHO SÃO JOÃO DA PRATA					20.092,05		
1.1		REDE DE ESGOTO					20.092,05		
1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92851 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	191,99	191,99		
Composição Auxiliar	5631 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0279000	213,20	5,94		
Composição Auxiliar	5632 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0542000	90,30	4,89		
Composição Auxiliar	88246 SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1248000	19,88	2,48		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2497000	18,14	4,52		
Insumo	00007740 SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	Material	M	1,0300000	155,46	160,12		
Insumo	00040341 SINAPI	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM	Material	UN	0,4000000	35,12	14,04		
				MO sem LS =>	4,13	LS =>	3,48	MO com LS =>	7,61
				Valor do BDI =>	51,55			Valor com BDI =>	243,54
						Quant. =>	82,5000000	Preço Total =>	20.092,05

Total sem BDI 15.839,18
Total do BDI 4.252,87
Total Geral 20.092,05

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
CNPJ: 10.212.447/0001-88



Obra
REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE PALMARES - ENGENHO SÃO JOÃO
DA PRATA

Bancos
SINAPI - 06/2024 -
Pernambuco

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,35%
Mensalista: 46,41%

Orçamento Sintético				Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Item	Código	Banco	Descrição						
1			ENGENHO SÃO JOÃO DA PRATA					20.092,05	100,00 %
1.1			REDE DE ESGOTO					20.092,05	100,00 %
1.1.1	92851	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	82,5	191,99	243,54	20.092,05	100,00 %
								Total sem BDI	15.839,18
								Total do BDI	4.252,87
								Total Geral	20.092,05

José Alves dos Santos
Setor de Engenharia